



Hrubieszów, dnia 24.09.2026 r.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Krucza 20, 22-500 Hrubieszów

NIP 919-12-57-274

REGON 950288971

Nr sprawy: PGKiM/ZP/07/09/2026

WYKONAWCY / DOSTAWCY

zainteresowani udziałem w szacowaniu wartości zamówienia

ZAPYTANIE O SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

w ramach projektu realizowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Hrubieszowie, w związku z planowaną realizacją inwestycji infrastrukturalnej, zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie wyceny szacunkowej dla zadania pn.:

„Modernizacja opomiarowania studni strefowych sieci wodociągowej”

1. Cel i charakter zamówienia:

Przedmiotem planowanego zamówienia jest modernizacja istniejącej infrastruktury pomiarowej poprzez wymianę urządzeń służących do pomiaru przepływu wody (łącznie 22 sztuk przepływomierzy o średnicach nominalnych DN 50 – 3 szt., DN 65 – 1 szt., DN 80 – 9 szt., DN 100 – 9 szt.) oraz integracji z istniejącym systemem telemetrii Zamawiającego.

2. Zakres wyceny:

Zgodnie z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia, przedstawiona cena jednostkowa netto musi mieć charakter kompleksowy i uwzględniać:

- dostawę nowych urządzeń pomiarowych przepływu wody dla studni strefowych sieci wodociągowej wraz z ich parametryzacją, uruchomieniem oraz integracją danych pomiarowych z eksploatowanym przez Zamawiającego systemem rozliczeniowym (bilingowym) PRONAL Smartmetering24.
- urządzenia transmisyjne systemu PRONAL Smartmetering24, zliczające impulsy z przepływomierzy grupy A — w liczbie zapewniającej rejestrację obu kierunków przepływu w 16 punktach pomiarowych tej grupy; wymagania określa rozdział 4. Dla punktów grupy B urządzeń transmisyjnych nie przewiduje się;
- oryginalne (fabryczne) przewody sygnałowe czujnik-przetwornik o długości nie mniejszej niż: 7 m dla przepływomierzy grupy A (komory pomiarowe na sieci) oraz 10 m dla przepływomierzy grupy B (studnie);
- oryginalne (fabryczne) przewody przyłączeniowe wyjść impulsowych oraz interfejsu Modbus RTU RS-485 o długości nie mniejszej niż 5 m — dla każdego dostarczonego przepływomierza;



- komplet baterii zamontowanych w przepływomierzach grupy A oraz w urządzeniach transmisyjnych (urządzenia dostarczane jako gotowe do pracy);
- anteny zewnętrzne urządzeń transmisyjnych wraz z przewodami o długości nie mniejszej niż 3 m, umożliwiające wyniesienie anteny ponad poziom możliwego zalania komory;
- pierścienie uziemiające, jeżeli konstrukcja czujnika ich wymaga;
- inne czynniki cenotwórcze niezbędne w realizacji zamówienia.

Montaż urządzeń w punktach pomiarowych — w tym prace hydrauliczne, mechaniczne, elektryczne, roboty ziemne, okablowanie oraz udostępnienie i zabezpieczenie komór pomiarowych — realizuje Zamawiający własnymi siłami. Szczegółowy podział obowiązków określa rozdział 7.

3. Informacje formalne:

Niniejsze pismo stanowi wyłącznie element procedury szacowania wartości zamówienia (badanie rynku).

4. Sposób i termin składania wyceny:

Wypełniony **Formularz szacowania wartości zamówienia** wraz z kartami katalogowymi proponowanych urządzeń prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@pgkimhrubieszow.pl w terminie do dnia 2 października 2026 r. godz. 09:00.

Osobą upoważnioną do kontaktów merytoryczno-technicznych ze strony Zamawiającego jest: Dariusz Kowalski (tel. 508 114 741). adres e-mail: d.kowalski@pgkimhrubieszow.pl

Załączniki:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia,
2. Formularz cenowy wraz z sekcją danych technicznych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT
Berta Rogut

Dyrektor ds. technicznych
Prokurent

Anna Luchowska

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego lub Osoby Upoważnionej)